プレキャスト部材のループ継手適用にかかる実験的検討

- プレキャスト橋脚およびケーソン -

- 技術本部 土木技術第二部 荒井 信章
- 土木本部 土木統括部基礎部 別所 辰保
- 九州支店土木工事統括部 PC 工事部 山本 博輝
- 九州支店久留米工場内野修

概要:近年,プレキャスト(以下 PCa とする.)部材は幅広く用いられるようになり,またその大型化も進んできている.PCa 橋脚,PCa ケーソンも例外ではない.これらは,径および部材高さの最大値は運搬に係る車両制限令等によって決定される.さらに大きい径への適用を考える場合,部材をシールドセグメントのように工場で部材を分割して製作し,現場で組み立てる技術を確立する必要がある.部材を接合する場合の課題としては,帯鉄筋の連続化, 接合面の曲げ・せん断耐力の伝達である.これらの課題を解決するための接合方法として, ループ継手の適用の検討を行う.ループ継手とは,ループ型に加工した鉄筋を重ね合わせて配置するものであり,必要継手長を重ね継手より短くすることができるという長所がある.ル ープ継手は PCaPC 床版の接合に採用されており,有効であることが認知されている.そこで,橋脚・ケーソンにおけるループ継手の有効性を証明するために,正負交番載荷による耐震性能試験および組立試験を行った.試験結果は終局時においても RC 部材と同等の曲 げ・せん断耐力を得られることから帯鉄筋の継手構造として有効であることが確認され,組立時の真円性を確保できることが確認された.よって,PCa 橋脚およびケーソンにおける PCa 部材の接合方法として,ループ継手は耐震性能が高く,実施工に適していることが確認された.

Key Words: プレキャスト橋脚, プレキャストケーソン, ループ継手, 耐震性能, 組立精度

1.はじめに

PCa 橋脚およびケーソンにおいて, PCa 部材は運搬上の規定により, その寸法および重量に制限があり小型構造物への適用に限られていた.しかし, 部材を分割し, 現地で接合することにより大型構造物への適用が可能となる.そのためには分割された PCa 部材を接合する継手方法の確立が必要である.継手方法としては, これまでの床版の接合に多く適用され, 各種の検討試験が実施され実績もあるループ継手を適用することとした.本稿ではその適用にかかる耐震性能試験および組立試験結果について述べる.

2. 試験内容

実験は小型供試体を用いた耐震性能試験と実物大供試体を用いた組立試験および載荷試験を行った。



(1) 耐震性能試験

1) 供試体

供試体は中空正方形断面とした.実構造物との縮小率は 1/7.5 である.供試体 No.1 は, PCa コンクリート柱であり, 縦と横に分割したブロックの横方向の接合にはループ継手を用いた.縦方向の接合は, PCa 部材にあらかじめ埋め 込まれたシースに軸方向鉄筋をモルタルグラウトで定着する方法である.軸方向鉄筋は,フーチングとの定着を考慮 し,必要定着長以上にフーチングに挿入している.ブロックの上下間の接合面は型枠仕上げであるため平滑である. 接合面はエポキシ樹脂にて接着する.供試体は自重のみで接合している.実施工では,ブロックの上下間は型枠面 またはマッチキャスト方式で製造する.接合面はエポキシ樹脂にて接着し, PC 鋼棒により 0.5N/mm² 程度のプレスト レスを与えて接合する.以前に PRC プレキャスト部材の一接合法に関する耐震性能試験²⁾を行い,ブロックの上下間 を接合した場合について鉄筋コンクリート(以下 RC)柱と同程度以上の耐力を確認している.

供試体 No.2 は, No.1 と同諸元の RC 柱である.フーチング部を打設後, 接合面を粗面仕上げし, 柱部を打設する. 形状寸法を図-1 に, 供試体 No.1 作成のフローを図-2 に示す.供試体制作状況を写真-1~4 に, 供試体を写真-5, 6 に示す.



供試体No.1



2 / 11

🧭 株式会社 ピーエス三菱 技報 第3号 (2005年)



図-2 供試体 No.1 作成のフロー



写真-1 供試体 No.1 ループ継手



写真-3 供試体 No.1 フーチング シース配置



写真-2 供試体 No.1 ループ継手組立



写真-4 供試体 No.2 配筋状況



写真-6 供試体 No.2



写真-5 供試体 No.1

2) ループ継手

ループ継手は PC 床版設計・施工マニュアル(案)¹⁾の RC ルー プ継手の設計に基づき設計を行った. RC ループ継手長算出は DIN1045 によるものである.

- 必要継手長 La = f · ao · (Ase/Asv) · k 1.5dB
 - f : 鉄筋の定着形状による係数 フック付き鉄筋,ループ鉄筋に対して 0.5
 - ao : 基本定着長
 ao = (sa/4 oa),
 sa : s(鉄筋の降伏強度)/ 設計安全係数
 - =311/1.75=178N/mm²(1744kgf/cm²) oa : ck=40N/mm²に対して oa=2.4N/mm²(24kgf/cm²)
 - : 鉄筋の公称直径
 - Ase : 必要鉄筋断面積/配置鉄筋断面積 1/3
 - /Asv ここでは, 1.0とする.
 - k : 継手鉄筋のずらし量の影響を考慮した係数
 重ね継手位置が一断面に集中する場合,2.2
 - dB : 鉄筋曲げ直径
 - $La = 0.5 \times 1744 / (4 \times 24) \times 0.4 \times 1.0 \times 2.2 = 8.0 (cm) \qquad 1.5 \times 4.8 = 7.2$

よって,供試体のループ継手長は8.8cmであり,必要継手長の8.0cmを満足している.ループ継手詳細図を図-3 に示す.

- 2) 材料
- ・ 鉄筋

軸方向鉄筋には異形鉄筋を用いた.表-1に鉄筋の 特性値を示す.

・モルタル

供試体は,鉄筋のあきおよび充填性を考慮して,コ ンクリートの代わりに同強度のモルタルを用いた.石 灰石微粉末を混和材として用い,高流動性能を高め たモルタルとした.表-2 に試験時供試体の圧縮強度 試験結果を示す.

・モルタルグラウト

鉄筋のグラウト接合継手用のプレミックスモルタルを _

用いた.流動性から水セメント比を 0.40 と決め,流動性を長時間保つために遅延材を添加した.圧縮強度試験結果 を表-2 に示す.

3) 計測

・変位計

変位計の設置位置を図-4 に示す.柱基部の鉄筋の座屈によるコンクリート表面のはらみ出しを測定するために,変 位計をフーチングから 50mm ずつ離れた箇所に2箇所設置した.載荷による変位制御を行うため柱頭部にも設置した.



図-3 ループ継手詳細図

表-1 鉄筋の特性値

鉄筋	降伏強度	降伏ひずみ	ヤング係数	引張り強さ
No.	N/mm ²	×10 ⁻⁶	N/mm ²	N/mm ²
D4	311	2200	1.9×10 ³	526
D6	342	2150	2.1×10 ³	568

表-2 試験当日の圧縮強度

供試体	フーチング	モルタル	継手部	グラウト
No.	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
1	91.8	41.2	42.1	55.0
2	91.3	37.7	-	-

🧭 株式会社 ピーエス三菱 技報 第3号 (2005年)



・ひずみゲージ

ひずみゲージを軸方向鉄筋のひずみを測定するために A~D の 4 箇所設置した.ひずみゲージの位置と付番を 図-5 に示す.継手部におけるせん断力の測定を目的として供試体 No.1 にひずみゲージを 12 箇所設置した.ひず みゲージ位置と付番を図-6 に示す.



図-5 ひずみゲージ設置位置(供試体 No.1,2)



図-6 ループ継手部ひずみゲージ設置位置

4) 載荷方法

鉛直方向は軸力を 120kN(実際の 1/7.5)の一定となるように 制御装置の確認を行いながらマニュアル操作で軸力を保持し た.水平方向は交番繰り返しの水平荷重を載荷した.載荷方 向は,ループ継手部にせん断力が作用するように,ループ継 手面と平行とした.

載荷は最初の載荷ステップは水平荷重で 50kN を載荷し, それ以降は変位制御で行った.柱頭部の変位計の値をリアル タイムで測定し,マニュアル操作を行った.降伏変位 δy を 6mm として,最大変位を±2δy,±3δy,±4δy のように降伏変位 の整数倍とした交番繰返しを行った.

載荷速度は,0.05mm/s 程度とした.軸方向鉄筋の降伏変 位は,PRC プレキャスト部材の一接合法に関する耐震性能試 験²⁾の結果と比較するために,以前の実験で得られた降伏変 位 y を用いた.また有限要素プログラムを使用して降伏変位 を算出し,同程度の変位であることを確認した.



載荷装置図を図-7 に,載荷ステップを図-8 に,実験状況を 写真-7 に示す.





写真-7 実験状況

(2) 組立試験および載荷試験

1) 供試体

供試体の形状は下記の通りである.

外径 3500mm 部材厚 350mm

外径 φ3500mm の部材を用い2 分割し,ループ継手 により接合を行った.PCa および継手部は同等の設計 基準強度(40N/mm²)のコンクリート打設を行った.また, 継手部の接合面は粗面仕上げを行っている.供試体

はループ継手の有無を考慮し,4体製作した.供試体諸元を表-3に,供試体図面を図-9に示す.



	接合面(粗面仕上げ)		<u>場所打ち</u>	
1000	1500	500	1500	



図-9 供試体図面



La = $0.5 \times 1600/(4 \times 24) \times 1.6 \times 1.0 \times 2.2 = 29.3$ (cm) $1.5 \times 20 = 30$ (cm) よって, 供試体のループ継手長は, 必要継手長の 30.0 cm とした. ループ継手詳細図を図-10 に示す.



表-3 供試体諸元

供試体	部材高	ループ継手	田诠		
No.	(mm)	アーノ離子	円应		
1	500	無	曲げ試験		
2	500	有	曲げ試験		
3	1000	無	せん断試験		
4	1000	有	せん断試験		

3) 載荷試験

載荷試験は,曲げ・せん断載荷試験を行った.載荷方法は,図-11 のように No.1 ~ No.4 供試体をそれぞれ1体ず つ架台上に設置し,載荷を行った.供試体は片持ち支持とし,曲げ試験体は1点載荷,せん断試験体は2点載荷とし た.載荷概要図のように,供試体を設置する架台には高さ 2.0m の継手のないプレキャストケーソンと半割りの状態の プレキャストケーソンを用い,PC鋼棒を用いプレストレスによって供試体と接合した.載荷はPC鋼棒とセンターホール ジャッキを用いた.



図-11 載荷装置図

- 3.試験結果
- (1) 耐震性能試験
- 1) ループ継手部のせん断挙動

供試体 No.1 において, ループ継手部のループ筋に貼付した 12 カ所のひずみゲージのうち 3 カ所が鉄筋の降伏 を示した.しかし, ひび割れの状況は終局時に至るまで供試体 No.2 と同じであり, せん断による損傷は見られなかった.供試体のひび割れを写真-8・9 に, ループ筋ひずみゲージ値を図-12 に示す.



写真-8 供試体 No.1 ひび割れ

写真-9 供試体 No.2 ひび割れ



2) 破壊状況

供試体 No.2 では,98yのときに,軸方向鉄筋の座屈とともに,かぶりコンクリートが剥落した.軸方向鉄筋の座屈は, コンクリート表面の相対変位と目視によって確認した.供試体 No.1 では,フーチングと柱の接合部に生じたひび割れ が荷重の上昇とともに拡大した.108yのときに,軸方向鉄筋の破断が始まった.軸方向鉄筋の座屈によるはらみ出し は観測されなかった.供試体破壊状況を写真-10~12に示す.



写真-10 供試体 No.2 破壊状況

写真-11 供試体 No.1 破壊状況

写真-12 供試体 No.1 破壊状況

3) 荷重-変位関係

荷重-変位関係の履歴図および包絡線を図-13~15 に示す.供試体 No.1の最大荷重は供試体 No.2よりも大きい. これは,シース中のモルタルグラウトの強度が供試体 No.2 のそれよりも大きいためであると思われる.両供試体にお いて,荷重は 98y から 108y にかけて大きく下がっている.この結果から,両供試体の終局変位は 98y であり, PCa コ ンクリート柱(供試体 No.1)のじん性は通常の RC 柱(供試体 No.2)と同等であるといえる.





図-14 荷重-変位関係の履歴図



図-15 荷重-変位関係の包絡線

(2) 組立試験および載荷試験

1) 組立精度

組立ては,H鋼により水平に作業架台を製作し,クレーンを用いて片側を荷台上に設置し固定した.続いて,もう片 側をループ鉄筋が干渉しないように横にスライドさせながら設置した.その後,継手部に型枠を設置してコンクリート打 設を行った.写真-13 は部材の設置状況であり,写真-14 は継手部施工後の状況である.表-4 に組立精度を示す.



写真-13 部材設置状況



写真-14 継手部施工後

供試体 No.	外 径	計測値(D1)	計測値(D2)	摘 要
		継手方向	継手直角方向	
2	3,500	3,501	3,502	
4	3,500	3,500	3,498	
誤差	最大値	+1	+2	許容値∶+6,-3
	最小値	±0	-2	許容値∶+6,-3

組立精度試験の結果は,外径 3,500mmに対し,誤差±2mmの精度であり,プレキャストケーソン単体ブロックの製作精度を満足するものであった.

2) 載荷試験

・曲げ載荷試験

曲げ載荷試験に使用した供試体と,破壊荷重を表-5に,荷重-変位関係の包絡線を図-16に示す.

表-5 より No.1, No.2 供試体の破壊荷重は, ほぼ同値であることがわかる. 破壊形態はどちらの供試体も, 曲げ圧 縮破壊をしていることが確認された.

図-16 より, No.1, No.2 供試体は, ほぼ同じ荷重-変位関係であることがわかる. 破壊荷重もほぼ同等であることから, ループ鉄筋を用いることによって, 連続した鉄筋と同等の曲げ耐荷性状を発揮し得たと考えられる.

供試体	部材高	ループ	破壊荷重	 加 市 赵 能
No.	(mm)	継手	(\mathbf{kN})	吸场形态
1	500	無	159	曲げ破壊
2	500	有	160	曲げ破壊

表-5 曲げ破壊荷重



図-16 荷重-変位関係の包絡線

表-4 組立精度

・せん断載荷試験

せん断載荷試験に使用した供試体と,破壊荷重を表-6に,荷重-変位関係の包絡線を図-17に示す.

表-6 より,破壊荷重は No.3, No.4 供試体ともほとんど差はなくせん断破壊を示し,継手の有無による最大荷重への影響は無いことが確認された.

図-17より,継手のない No.3 供試体と,ループ継手を有する No.4 供試体の荷重-変位関係の包絡線を比較すると 破壊までの履歴に差はない.破壊荷重もほぼ同等であることから,ループ鉄筋を用いることによって,連続した鉄筋と 同等のせん断耐荷性状を発揮し得たと考えられる.

供試体	部材高	ループ	破壊荷重	 加 带 彩 能
No.	(mm)	継手	(\mathbf{kN})	
3	1000	無	937	せん断破壊
4	1000	有	943	せん断破壊

表。6 せん断破使荷重



図-17 荷重-変位関係の包絡線

4.まとめ

(1) 耐震性能試験

1) PCa コンクリート供試体の最大荷重は, RC 供試体よりも大きい結果となった.

2) ループ継手を用いた接合は、地震荷重下における面内せん断力に対して十分な強度を有している、

3) ループ継手で接合し,鉄筋を後挿入する PCa コンクリート供試体のじん性は,通常の RC 供試体と同等であった.

(2) 組立試験および載荷試験

1) 組立精度は良好で,セグメント組立時の真円性を確保できることが確認された.

2) ループ継手を用い接合した部材は,連続した鉄筋と同等の曲げ・せん断耐荷性状を発揮した.

5.おわりに

PCa橋脚およびケーソンにおけるPCa部材の接合方法として,経済性が高く実績の多数あるループ継手を提案し, 既存の実験で確認されていない性能の試験を行った.その結果,ループ継手は耐震性能が高く,実施工に適してい ることが確認された.

謝辞

本試験において,終始,ご指導ご協力をいただいた高知工科大学 島 弘 教授および学生の方々に深謝の意を 表します.また,ループ継手に緊張力を導入するシステムに関しては,本社 機工部の協力を得た.

参考文献

- 1) 社団法人プレストレストコンクリート建設業協会:PC 床版設計・施工マニュアル(案), 平成 11 年 5 月
- 2) 中井,塩井他:PRC プレキャスト部材の一接合法に関する耐震性能試験,コンクリート工学協会誌, Vol.38,
- 3) 丹羽,黒田他:プレキャスト・場所打ちコンクリート接合部に用いる鉄筋継手方法の実験的研究, コンクリート工学 論文集,Vol.15-2, 2004.5, pp.99-107