ダックスビーム工法を用いたポストテンション T 桁橋の設計・施工

- 豆 飼 橋 -

東京土木支店	技術部	宮前俊之
東京土木支店	技術部	井筒浩二

概要:豆飼橋は、茨城県常陸太田市の茂宮川に架かる橋長 26.000m, 幅員 6.200m の 道路橋である.発注当初は設計基準強度が 40N/mm²の変断面 PCT 桁橋であったが、 桁高をさらに低減するためダックスビーム工法に変更された. ダックスビーム工法は 設計基準強度が 120N/mm² の超高強度繊維補強モルタルを用いた低桁高工法で、本 橋は、ダックスビーム工法が採用された初めてのポストテンション方式 PCT 桁橋で ある. ダックスビーム工法が採用されたことにより、発注当初に比べ、支間中央部の 桁高を 375mm、桁端部の桁高を 150mm 低くすることができ、アプローチ部の線形 の緩和および土工事を減らすことが可能となった.

Key Words: ダックスビーム工法,低桁高橋,超高強度,繊維補強,PCT桁

1. はじめに

近年,河川改修や都市再開発に伴い,建築限界の制限が厳しい箇所に橋梁を計画しなければならない事例 が増えている.当社では,低桁高のニーズに対応するため設計基準強度が120N/mm²の超高強度繊維補強モ ルタルを PC 橋へ適用した新たな低桁高工法(ダックスビーム工法)を開発した^{1)~3)}.

豆飼橋は平成17年12月に茨城県常陸太田市から発注された橋梁で,取付け道路沿いにある民家の地盤高 が低く,桁高が制限されたことから,当初は変断面のポストテンション PCT 桁橋(設計基準強度40N/mm²) で発注されていた.しかしながら,橋梁の桁高をさらに低くすることにより,アプローチ部の土工事が減り, さらなる合理化が可能と考えられたため,ダックスビーム工法により,桁高をさらに低くした設計変更を提 案したところ採用された.本文では,初めてダックスビーム工法が採用された豆飼橋の設計および施工につ いて報告する.



写真-1 豆飼橋全景



2. 設計

2.1 設計概要

豆飼橋の概要を以下に示す.

- ・工 事 名:豆飼橋上部工事
- ·工事場所:茨城県常陸太田市
- ・橋 長:26.000m (支間長 25.200m)
- ・幅 員: 6.200m(有効幅員 5.000m)
- ・荷 重:A活荷重
- ・工 期:平成17年12月7日
 ~平成18年3月30日

2.2 当初設計

当初設計の一般図を図-1に示す.当初設計 は、主桁を3ブロックに分割したプレキャスト セグメント方式のポストテンション PCT 桁橋 であった.桁高は、河川計画高の制約により、 端部で1.000m、中央部で1.425mmであり、橋 梁区間内の縦断勾配は最大で 9.00%であった.当初設計にお 項 ける主要数量を表-1に示す.

2.3 ダックスビーム工法

ダックスビーム工法は, 主桁 に 120N/mm²の超高強度繊維 補強モルタルを使用し, 大きな プレストレスを導入することで 低桁高を実現する工法である.

当初設計をダックスビーム工 法に変更した後の主要数量およ び超高強度繊維補強モルタルの 設計用値をそれぞれ,表-2,

表-3に示す.

設計の変更に伴い,はじめに 全体の線形について検討した. 当初設計は,橋梁区間前後にあ る民家の地盤高が低いうえ,河 川の計画高も満足させなけば ならないため,橋梁区間の縦断 勾配は最大で9.00%であった.

線形の変更は,民家の地盤高, 線形起点および線形終点の計 画高を変えないように行った. また,桁高の変更に合わせて縦 断要素を変更し,橋梁区間の計



表-1 当初設計における主要数量

項	目	仕 様	数 量	
コンクリート	主 桁	40N/mm ²	61.8 m^3	
	場所打ち	30N/mm ²	12.4 m^3	
鋼材	主ケーブル	SWPR7BL 12S12.7	$2856 \mathrm{~kg}$	
	横締めケーブル	SWPR930/1080 \$\$\phi\$ 23\$	1116 kg	

表-2 ダックスビーム工法変更後の主要数量

項	目	仕 様	数 量	
超高強度繊維補 強モルタル	主 桁	120N/mm ²	$51.8~\mathrm{m^3}$	
コンクリート	場所打ち	40N/mm ²	9.0 m ³	
细	主ケーブル	SWPR7BL 12S15.2	4061 kg	
业吧 12	横締めケーブル	SWPR930/1080 \$	1426 kg	

表-3 超高強度繊維補強モルタルの設計用値

		単位	設計用値	備考
設計基準強度	f f _{ck} '	N/mm ²	120	配合強度 150MPa
許容曲げ圧	プレ導入直後	N/mm ²	48	0.4f'ck
縮応力度	設計荷重時	N/mm ²	48	11
許容曲げ引	プレ導入直後	N/mm ²	-2.0	道路橋示方書より
張応力度	設計荷重時	N/mm ²	-2.0	11
許容斜引張 応力度	設計荷重時	N/mm ²	1.3	道路橋示方書より
コンクリートが負担できるせ ん断応力度		N/mm ²	0.7]]
最大せん断応力度		N/mm ²	6.0	11
弹性係数 Ec		N/mm ²	3.7×10^4	実験値より
クリープ係数			1.0	フランス指針案より
乾燥収縮		μ	200	道路橋示方書より



850

3000

12600



図-2 縦断線形要素

70<u>0</u> 1000

3000

12600

画高を低くすることとした.

図-2に当初設計とダックスビー ム工法に変更した場合の縦断線形要 素を示す.検討の結果,当初設計より 計画高を支間中央部で191mm 低くす ることができた.このとき,橋梁区間 の縦断勾配は,当初設計では最大 9.00%であったのに対し,ダックスビ ーム工法では最大 8.25%となった.

ダックスビーム工法としたときの 側面図を図-3に示す.また,当初設 計の主桁断面図およびダックスビー ム工法としたときの主桁断面図をそ れぞれ,図-4および図-5に示す.

ダックスビーム工法とした場合,桁 高は桁端部で 850mm,支間中央で 1050mmとなり,当初設計に比べ,桁 端部で 150mm,支間中央で 375mm 低くすることができ,計画線形の緩和 およびアプローチ部の土工事を減ら すことが可能となった.

3. 主桁製作

主桁製作では,超高強度繊維補強モ ルタルの特性を考慮し,型枠組立,モ ルタルの練混ぜ,打設および養生など を行った.

3.1 型枠組立

図-6に型枠断面図を示す.型枠は, モルタルの流動性が高いことから,打 € <u>#</u>£ 28000 50 <u>R</u># 25900 7000<A7¤y?> 11900<87¤y?> 7000<C7¤y?> 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<87± 11900<85± 11900<85± 11900<85± 11900<85± 11900<85± 11900<85± 11900<8

図-3 ダックスビーム工法側面図

対問 2<u>5200</u>



図-4 当初設計主桁断面図



🧭 株式会社 ピーエス三菱

設した際にかかる側圧に対し、十分な補強を行った.また、シース、伏せ型枠等については打 設時の浮力に対し、十分な補強を行った.

主桁が変断面であることから,天端に勾配を つけるため伏せ型枠の設置が必要となった.そ のため,主桁内に配置される地覆鉄筋は機械式 継手に変更し,桁製作後に接続することとした.

3.2 材料

超高度繊維補強モルタルの使用材料を表-4 に示す.主な使用材料は、シリカヒュームセメ ント、細骨材、および鋼繊維などであり、粗骨 材は使用していない.粗骨材を使用しないこと により、高い流動性と高強度が得られ、骨材の 選定も不要となる.

3.3 練混ぜ

示方配合および練混ぜ方法をそれぞれ,**表**-5および図-7に示す.超高強度繊維補強モル タルの練混ぜは,強制練り水平2軸ミキサを使



図-6 型枠断面図

表-4 使用材料

材 料	摘 要					
セメント	シリカヒュームセメント 密度 3.08g/cm ³					
水	上水道水					
鋼繊維	高張力スチールファイバー 密度 7.85g/cm ³					
細骨材	砕砂 表乾密度 2.68g/cm ³					
高性能減水剤	ポゾリス レオビルド SP8HU					

表-5 示方配合

水セメント比 W/C(%)	繊維混入率 (vol.%)	混和剤添加量 SP/C(%)	単位量(kg/m ³)			
			水 W	セメント C	細骨材 S	鋼繊維 SF
17	0.5	3.0	210	1235	974	40



SF 投入



図-7 練混ぜ方法



写真-2 練混ぜ状況



写真-3 品質管理試験状況

製造年月日	モルタル 材齢 (N/n	圧縮強度 28 日 nm ²)	0 打フロー (cm)	空気量 (%)	単位水量の 推定値 (kg/m ³)	モルタル 温度 (℃)
	165	104	26.0	. -	202.2	01.0
H18/2/25	166	164	×	3.5	208.8	21.0
	162		25.5			
	180		25.5			
H18/3/1	166	176	×	3.1	211.8	17.0
	182		25.5			
	167		26.5			
H18/3/7	170	169	\times	3.5	208.9	18.1
	169		27.0			
基準値	120 I	N/mm ²	26.0 ± 3.0	2.0 ± 1.5	210 ± 15	_

表-6 品質管理試験結果

※高周波加熱乾燥法により算出

用し, 1バッチの練混ぜ量は 0.75m³ とした. 練混ぜ状況 を**写真-2**に示す.

超高強度繊維補強モルタルの品質管理は、0打フロー試 験,空気量試験,単位水量の測定および圧縮強度により行 った.品質管理試験結果および品質試験状況をそれぞれ, 表-6および写真-3に示す.品質管理試験の結果はすべ て,基準値を満足した.

3.4 打設

打設状況を**写真-4**に示す.打設はバケットを使用し, 材料分離を起こさないよう落下高さに留意して行った.超 高強度繊維補強モルタルは高い流動性を有しているため, バイブレーター等を使用しなくても打設が可能であった. 上フランジの打設は,桁端部から中央部に向って伏せ型枠 を設置しながら行った.

伏せ型枠設置状況を写真-5に示す.桁天端の表面仕上 げは、モルタルがある程度固まった後に、伏せ型枠を取り 外し、パラフィン系の仕上げ剤を散布しながら行った.仕 上げ時期は、N式貫入試験⁴⁾により評価し、貫入深さが 3~5cmになった時点で、仕上げを行った.仕上げ時期はお おむね打設終了から7~8時間後となった.





写真-5 伏せ型枠設置状況

3.5 養生

養生方法を図-8に示す.蒸気 養生は,前置き養生(20℃)を 45時間行った後型枠を脱枠し, その後,15℃/h の温度勾配で 20℃から 60℃まで温度を上昇さ せ,60℃で24時間の蒸気養生を 行った後,常温まで冷却して行っ た.



🧭 株式会社 ピーエス三菱

4. 現場施工

現場施工の工程表を表-7に 示す.ダックスビーム工法の現場 施工は,通常のプレキャストセグ メント方式の PCT 桁と同様に, 主桁接合架設工,横組工,落橋防 止装置工,地覆工,高覧工,伸縮 継手工の順で行った.

プレキャストセグメントは、工 場からトレーラーで現場へ運搬し

表一7 工程表						
工種	1月			2月		
1 <u></u>	10	20	30	10	20	
支承工						
主桁接合架設工						
横組工					_	
落橋防止装置工			-			
地覆工						
高欄工					-	
伸縮装置工						

場からトレーラーで現場へ運搬した後、クレーンにより架設箇所に併設したガーダー上に配置し、プレスト レスを導入し一体化した.主桁は、2台の120tクレーンにより、所定の位置へ架設した.セグメント設置 状況、主ケーブル緊張状況および主桁架設状況をそれぞれ、写真-6、写真-7および写真-8に示す.



写真-6 セグメント設置状況



写真-7 主ケーブル緊張状況





写真-8 主桁架設状況

5. 最後に

本橋の設計変更は、受注後であったが、ダックスビーム工法のメリットを活用することで、計画線形を緩和し、土工事を減らすことができた.本工法が、設計段階から採用されれば、少主桁化や等断面化が可能となり、さらなる合理化とコスト低減が可能になると考えられる.本橋は、平成18年3月に無事竣工し、本工法の主桁製作や架設に問題はなく、確実に施工できることが確認された.今後、設計の妥当性および安全性の確認のため実橋載荷試験を行う予定である.

最後に、本橋梁の設計・施工にあたり多大なご指導、ご尽力を賜った茨城県常陸太田市、株式会社長大の 皆様ならびに関係者各位に感謝の意を表すとともに、本報告が今後の本工法の計画・設計・施工において有 用な資料となれば幸いである.

参考文献

- 1) 桜田道博,雨宮美子,渡辺浩良,大浦隆:超高強度じん性複合材料を用いた体桁高 PC 橋の試設計,土木 学会年次講演会概要集, Vol.58, No.5, pp1115-1116, 2003.9
- 2) 雨宮美子,桜田道博,渡辺浩良,森拓也:超高強度繊維補強モルタルの性状とそれを用いた低桁高 PC 橋の試設計,プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム論文集,Vol.13, No.1, pp585-588, 2004.10
- 3) 雨宮美子, 桜田道博, 森拓也, 二羽淳一郎: 超高強度繊維補強モルタルを用いた PC 梁の載荷実験, プレ ストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム論文集, Vol.14, No.1, pp101-106, 2005.11
- 4) コンクリートライブラリー103 コンクリート構造物におけるコールドジョイント問題と対策,土木学会, 2000.7